

AFWERKSTAAT

project: Windsor Park, Gouda
woningen: 2-1-kap en vrijstaande woningen bnr 33 t/m 46
datum: 28 mei 2024

Windsor Park
Westergouwe - Gouda

BEGANE GROND

Entree

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : behangklaar
Plafond : spuitwerk

Meterkast

Vloer : betonvloer / meterkastplaat
Wanden : onbehandeld
Plafond : onbehandeld

Toiletruimte

Vloer : tegels 60 x 60 cm en kunststeen dorpel onder de deur.
Wanden : tegels 30 x 60 cm tot 1 wandtegel boven het toiletreservoir betegeld en daarboven spuitwerk, tegels liggend verwerkt
Plafond : spuitwerk

Trapkast/Techniekruijnte

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : onbehandeld
Plafond : onbehandeld
onderzijde trap wit gegrond

Woonkamer / Keuken

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : behangklaar
Plafond : spuitwerk

Inpandige berging

Bnr. 33 t/m 36

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : onbehandeld
Plafond : onbehandeld

1E VERDIEPING

Overloop

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : behangklaar
Plafond : spuitwerk

Slaapkamer(s)

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : behangklaar
Plafond : spuitwerk

Badkamer

Vloer : tegels 60 x 60 cm en 30 x 30 cm ter plaatse van douchehoek en 2 dorpels.
Kunststeen dorpel onder de deur.
Wanden : tegels 30 x 60 cm tot plafond, tegels liggend verwerkt
Plafond : spuitwerk

Toiletruimte

Vloer : tegels 60 x 60 cm en kunststeen dorpel onder de deur.
Wanden : tegels 30 x 60 cm tot 1 wandtegel boven het toiletreservoir betegeld en daarboven spuitwerk, tegels liggend verwerkt
Plafond : spuitwerk

2E VERDIEPING

BNR. 33 t/m 41

Overloop

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : behangklaar
Dakkap : onbehandeld

Slaapkamer

Vloer : betonvloer met dekvloer
geen dekvloer achter knieschot
Wanden : behangklaar
Dakkap : schuine kap voorzien van sauswerk (nietgaatjes blijven zichtbaar)

Techniekruijnte

Vloer : betonvloer met dekvloer
geen dekvloer achter knieschot
Wanden : onbehandeld
Dakkap : onbehandeld
Knieschot : onbehandeld

AFWERKSTAAT

project: Windsor Park, Gouda
woningen: 2-1-kap en vrijstaande woningen bnr 33 t/m 46
datum: 28 mei 2024

2E VERDIEPING

BNR. 42 t/m 46

Overloop

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : behangklaar
Plafond : spuitwerk

Slaapkamer(s)

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : behangklaar
Plafond : spuitwerk

Onbenoemde ruimte

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : onbehandeld
Plafond : spuitwerk

Techniekruimte

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : onbehandeld
Plafond : onbehandeld

Vrijstaande buitenberging

Bnr. 37 t/m 46

Vloer : betonvloer
Wanden : onbehandeld
Plafond : onbehandeld